

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตร.ม. ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø๐.๖๐ ม. ปากปลั๊กรางชั้น ๓ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ จำนวน ๗ ท่อน ๒ จุด พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง ม.11 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 21 มกราคม 2565 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	387,975.00	1.3056	506,540.16		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
				506,540.16	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		494,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 5 หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 11

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	1230	ตร.ม.	0.00	0.00	10.94	13,456.20	13,456.20	
2	คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	1,500.00	2,400.00	398.00	636.80	3,036.80	
3	ฝังท่อ คล. Ø 0.60 ม.	14	ท่อน	640.00	8,960.00	345.00	4,830.00	13,790.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	41	ลบ.ม.	560.00	22,960.00	99.00	4,059.00	27,019.00	
5	ไม้แบบ	61.50	ลบ.ฟ.	200.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	92.25	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	12,269.25	12,269.25	
7	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	820	ตร.ม.	33.50	27,470.00	5.00	4,100.00	31,570.00	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	182.04	กก.	25.99	4,731.22	3.30	600.73	5,331.95	
9	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	187.32	กก.	31.63	5,924.93	2.90	543.23	6,468.16	
10	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	123	ลบ.ม.	1,682.00	206,886.00	306.00	37,638.00	244,524.00	
11	งานหินคลุกไหล่ทาง	30.75	ลบ.ม.	467.00	14,360.25	50.00	1,537.50	15,897.75	
12	หยอดยางมะตอย	289	ม.	5.00	1,445.00	3.00	867.00	2,312.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				307,437.40		80,537.71	387,975.11	
	FACTOR F 1.3056							506,540.31	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							494,000.00	

(ลงชื่อ)


(นายยรรยง จันทมโน)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา