

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่ ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ 9		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.9 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	28 มกราคม 2565	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	389,244.00	1.3056	508,196.97		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
				508,196.97	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		498,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน สีแสดนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งถั่ว หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งถั่ว หมู่ที่ 9

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมอัดแน่น	1290	ตร.ม.	0.00	0.00	10.94	14,112.60	14,112.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	43	ลบ.ม.	560.00	24,080.00	99.00	4,257.00	28,337.00	
3	ไม้แบบ	64.50	ลบ.ฟ.	200.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	96.75	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	133.00	12,867.75	12,867.75	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	860	ตร.ม.	33.50	28,810.00	5.00	4,300.00	33,110.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	190.92	กก.	25.99	4,962.01	3.30	630.04	5,592.05	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	196.24	กก.	31.63	6,207.07	2.90	569.10	6,776.17	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	129	ลบ.ม.	1,682.00	216,978.00	306.00	39,474.00	256,452.00	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	32.25	ลบ.ม.	467.00	15,060.75	50.00	1,612.50	16,673.25	
10	หยอดยางมะตอย	303	ม.	5.00	1,515.00	3.00	909.00	2,424.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				310,512.83		78,731.98	389,244.81	
	FACTOR F 1.3056							508,198.03	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							498,000.00	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา