

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บางตาเถียนสายสะพานทหาร เชื่อมต่อกอนนสาย สฎ ๓๐๒๒ หมู่ที่ ๖ บ้านลูกเดือน ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง งานถมดินลูกรังหลังท่อ ปริมาณ ๔๖ ลบ.ม. งานถมหินคลุกหลังท่อ ปริมาณ ๓๖ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)
ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 10.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บางตาเื่อนสายสะพานทหาร เข้มต่อถนนสายตง 3026 ม.6 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ตามแบบเลขที่ ทช - 5 -201 ถึง 204/45
ประมาณการตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ 23,200.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตรต์ พูลทรัพย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปรรณง จันทมนเฑ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางขนิษฐา อินทร์จันทร์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 10.00 ม. (กม.)

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

สถานที่ก่อสร้าง

บางตาเถียนสายสะพานทหาร เชื่อมต่อถนนสายสุข 3026 ม.6 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่

ทข - 5 -201 ถึง 204/45

ประมาณการเมื่อวันที่

9 มีนาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ท่อลอดเหลี่ยม 1 - 1.80 x 1.80 x 10.00 ม.							
1	งานดินขุด	120.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	9,600.00	9,600.00
2	งานคอนกรีตหยาบ	2.03	ลบ.ม.	1,500.00	3,045.00	398.00	807.94	3,852.94
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	32.62	ลบ.ม.	1,682.00	54,866.84	306.00	9,981.72	64,848.56
4	งานเหล็กเสริม	2.59	ตัน	-	-	3,300.00	8,547.00	8,547.00
	- RB ขนาด 6 มม.	0.01	ตัน	28,342.00	283.42	-	-	283.42
	- RB ขนาด 9 มม.	0.08	ตัน	27,694.00	2,215.52	-	-	2,215.52
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.20	ตัน	31,281.00	6,252.20	-	-	6,252.20
	- DB ขนาด 12 มม.	1.81	ตัน	25,992.00	47,045.52	-	-	47,045.52
	- DB ขนาด 16 มม.	0.49	ตัน	25,834.00	12,658.66	-	-	12,658.66
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	51.00	กก.	32.00	1,632.00	-	-	1,632.00
6	งานไม้แบบ+ไม้โครง	120.00	ตร.ม.	981.00	117,720.00	133.00	15,960.00	133,680.00
7	งานดินถม(ลูกรัง)	96.00	ลบ.ม.	150.00	14,400.00	-	-	14,400.00
8	Joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
9	งานก่อสร้างทางเบียง	1.00	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	งานรื้อถอนท่อคสล.Ø 1.00 ม.	8.00	ท่อ	-	-	250.00	2,000.00	2,000.00
11	งานหินคลุกถมหลังท่อ	36.00	ลบ.ม.	467.00	16,812.00	30.00	1,080.00	17,892.00
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน							327,922.82

พื้นที่ใช้สอย = 18.00 ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา.....