

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสาคลี ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) วางท่อส่งน้ำประปา PE ๘๐ PN ๖.๐ ขนาด Ø๖๓ มม.ระยะทาง ๘๗๐ เมตร ติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด พร้อมบ่อกอนกรีตประตุน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                            |                                       |               |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู       | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส              | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายยรรยง จันทมโน       | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส              | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์ | ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ       |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม  
 ประเภทงาน งานอาคาร  
 ประมาณราคาเมื่อ 17 มกราคม 2565 แบบเลขที่

| ที่        | รายการ           | รวมค่าต้นทุน<br>(บาท)                   | Factor F | ราคารวม    | หมายเหตุ           |    |
|------------|------------------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------------|----|
| 1          | งานอาคาร         | 113,100.00                              | 1.3056   | 147,663.36 |                    |    |
|            |                  |                                         |          |            | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0% |
|            |                  |                                         |          |            | ดอกเบี้ยเงินกู้    | 5% |
|            |                  |                                         |          | 147,663.36 | เงินประกันผลงานหัก | 0% |
|            | คิดเป็นเงินเพียง |                                         |          | 147,000.00 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 7% |
| (ตัวอักษร) |                  | ( เงิน หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) |          |            |                    |    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยรรยง จันทมน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

โครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านลาดลี

ประมาณการโดย นายบรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
|          |                                               |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                      |          |
| 1        | ท่อ PE 80 PN 6.0 ขนาด Ø 63 มม.                | 970 ม.     | 68.00        | 65960.00 | 40.00        | 38800.00 | 104760.00            |          |
| 2        | ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2"                           | 2 ฟุต      | 40.00        | 80.00    | -            | -        | 80.00                |          |
| 3        | ข้อต่อตรง 63x63 มม.                           | 7 ตัว      | 280.00       | 1960.00  | -            | -        | 1960.00              |          |
| 4        | สามทางลด 90x63 มม.                            | 1 ตัว      | 520.00       | 520.00   | -            | -        | 520.00               |          |
| 5        | ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด Ø 1/2"            | 13 ตัว     | 10.00        | 130.00   | -            | -        | 130.00               |          |
| 6        | สามทางแบบสวมสีกัด 63x63x63 มม.                | 1 ตัว      | 420.00       | 420.00   | -            | -        | 420.00               |          |
| 7        | ข้อต่อ 90 องศา 63 มม.                         | 7 ตัว      | 250.00       | 1750.00  | -            | -        | 1750.00              |          |
| 8        | แคลมป์ปิดท่อแยกเกลียวในเสริมโลหะ PE Ø 63x1/2" | 13 ตัว     | 125.00       | 1625.00  | -            | -        | 1625.00              |          |
| 9        | ปลั๊กอุด ขนาด Ø 63 มม.                        | 2 ตัว      | 220.00       | 440.00   | -            | -        | 440.00               |          |
| 10       | ฝาปิด PVC ขนาด Ø 1/2"                         | 13 ชิ้น    | 5.00         | 65.00    | -            | -        | 65.00                |          |
| 11       | ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"                   | 1 ชุด      | 850.00       | 850.00   | 200.00       | 200.00   | 1050.00              |          |
| 12       | เทปพันเกลียว                                  | 2 ม้วน     | 12.00        | 24.00    | -            | -        | 24.00                |          |
| 13       | ปลอกฉนวนกั้นประตุน้ำ                          | 1 ปลอก     | 300.00       | 300.00   | -            | -        | 300.00               |          |
|          | รวมเงิน                                       |            |              | 74,124   |              | 39,000   | 113124.00            |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                             |            |              |          |              |          | 113100.00            |          |

ประมาณราคาโดย.....

(นายบรรยง จันทมโน)