

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่ ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๙ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ ม. ยาวทั้ง ๒ ข้างถนนตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายรัฐพงศ์ เลเชะพาต	ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติปฏิบัติงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ 22 มีนาคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	129,770.00	1.3074	169,661.30		
					เงินย่ำลวงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				169,661.30	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		169,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัฐพงศ์ เละพะาศ)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่

มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	414	ตร.ม.	0.00	0.00	11.34	4,694.76	4,694.76	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.80	ลบ.ม.	560.00	7,728.00	99.00	1,366.20	9,094.20	
3	ไม้แบบ	20.70	ลบ.พ.	220.00	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	31.05	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,129.65	4,129.65	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	276	ตร.ม.	33.00	9,108.00	5.00	1,380.00	10,488.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวขัดฉลวย	61.27	กก.	24.31	1,489.47	3.30	202.19	1,691.66	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	62.00	กก.	26.12	1,619.44	2.90	179.80	1,799.24	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	41.40	ลบ.ม.	1,757.00	72,739.80	306.00	12,668.40	85,408.20	
9	งานหินคลุกไหลทาง หนา 0.20 ม.	13.80	ลบ.ม.	467.00	6,444.60	50.00	690.00	7,134.60	
10	หยอดยางมะตอย	97	ม.	5.00	485.00	3.00	291.00	776.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				104,168.31		25,602.00	129,770.31	
	FACTOR F 1.3074							169,661.71	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							169,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา