

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านบางไม้พะยะ ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม. เทคอนกรีตเสริมเหล็กกันตก พื้นที่รวม ๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ปากลิ้นรางชั้น ๓ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ จำนวน ๑๐ ท่อน ๑ จุด ถมหินผุรองพื้นถนน ปริมาณ ๙๔ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายเตือน ต-๗๕ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายบังคับ บ-๑ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ป้าย พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ ม. ยาวทั้ง ๒ ข้างถนนตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |                                |               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู      | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส       | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายยรรยง จันทมโน      | ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส       | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวณัฐวดี ช่วยปลอด | ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ       |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมบุญ หมู่ที่ 4 บ้านบางไม้พะจะ  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม  
 ประเภทงาน งานถนน  
 ประมาณราคาเมื่อ 21 มีนาคม 2566 แบบเลขที่

| ที่                                              | รายการ | รวมค่าต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | ราคารวม    | หมายเหตุ           |    |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|------------|--------------------|----|
| 1                                                | งานถนน | 213,881.00            | 1.3074   | 279,628.02 |                    |    |
|                                                  |        |                       |          |            | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0% |
|                                                  |        |                       |          |            | ดอกเบี้ยเงินกู้    | 6% |
|                                                  |        |                       |          |            | เงินประกันผลงานหัก | 0% |
| คิดเป็นเงินเพียง                                 |        |                       |          | 279,628.02 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 7% |
|                                                  |        |                       |          | 273,000.00 |                    |    |
| (ตัวอักษร) ( เงิน สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) |        |                       |          |            |                    |    |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ช่วยปลอด)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบุญ หมู่ที่ 4 บ้านบางไม้พะจะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมบุญ หมู่ที่ 4 บ้านบางไม้พะจะ

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                          |          |
| 1        | งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด                   | 432   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 11.34        | 4,898.88  | 4,898.88                 |          |
| 2        | คอนกรีตหยาบ                                         | 1.10  | ลบ.ม. | 1,500.00     | 1,650.00   | 398.00       | 437.80    | 2,087.80                 |          |
| 3        | ฝังท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ปากลิ้นรางชั้น 3 มอก.128-2549 | 10    | ท่อ   | 1,308.00     | 13,080.00  | 421.00       | 4,210.00  | 17,290.00                |          |
| 4        | ถมหินผุรองพื้นทาง                                   | 94    | ลบ.ม. | 250.00       | 23,500.00  | 0.00         | 0.00      | 23,500.00                |          |
| 5        | งานทรายหยาบรองพื้น                                  | 17.60 | ลบ.ม. | 560.00       | 9,856.00   | 99.00        | 1,742.40  | 11,598.40                |          |
| 6        | ไม้แบบ                                              | 32.40 | ลบ.ฟ. | 220.00       | 7,128.00   | 0.00         | 0.00      | 7,128.00                 |          |
| 7        | ค่าแรงไม้แบบ                                        | 32.40 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 133.00       | 4,309.20  | 4,309.20                 |          |
| 8        | WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.           | 352   | ตร.ม. | 33.00        | 11,616.00  | 5.00         | 1,760.00  | 13,376.00                |          |
| 9        | เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ                 | 73.59 | กก.   | 26.12        | 1,922.17   | 2.90         | 213.41    | 2,135.58                 |          |
| 10       | งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.      | 52.80 | ลบ.ม. | 1,757.00     | 92,769.60  | 306.00       | 16,156.80 | 108,926.40               |          |
| 11       | งานหินคลุกไหลทาง หนา 0.20 ม.                        | 21.60 | ลบ.ม. | 467.00       | 10,087.20  | 50.00        | 1,080.00  | 11,167.20                |          |
| 12       | ป้ายบังคับ บ-1 ขนาดป้ายจราจร 2                      | 1     | ป้าย  | 4,680.00     | 4,680.00   | 0.00         | 0.00      | 4,680.00                 |          |
| 13       | ป้ายเตือน ต-75 ขนาดป้ายจราจร 2                      | 1     | ป้าย  | 2,520.00     | 2,520.00   | 0.00         | 0.00      | 2,520.00                 |          |
| 14       | หยอดยางมะตอย                                        | 33    | ม.    | 5.00         | 165.00     | 3.00         | 99.00     | 264.00                   |          |
| 15       | ป้ายประชาสัมพันธุ์                                  | 1     | ป้าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00                     |          |
|          | รวมเงินค่างานก่อสร้าง                               |       |       |              | 178,973.97 |              | 34,907.49 | 213,881.46               |          |
|          | FACTOR F 1.3074                                     |       |       |              |            |              |           | 279,628.62               |          |
|          | ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ                 |       |       |              |            |              |           | 273,000.00               |          |

(ลงชื่อ)

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา