

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านใหญ่ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๒๗.๐๐ ม. เพคอนกรีตเสริมเหล็กกันตก พื้นที่รวม ๒๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ตลอดแนว ติดตั้งป้ายเตือน ต-๗๕ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งป้ายบังคับ บ-๑ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชุตีวรรณ เพชรสุวรรณ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนปาล์ม 1 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ 31 มกราคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
(	งานถนน	250,253.00	1.3074	327,180.77		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		327,180.77	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0%
				327,000.00		7%
(ตัวอักษร) (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชุตีวรรณ เพชรสุวรรณ)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวนปาล์ม 1 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอยสวนปาล์ม 1 หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ ม.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	762	ตร.ม.	0.00	0.00	11.44	8,717.28	8,717.28	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	26.62	ลบ.ม.	560.00	14,907.20	99.00	2,635.38	17,542.58	
3	ไม้แบบ	38.10	ลบ.ฟ.	220.00	8,382.00	0.00	0.00	8,382.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	57.15	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,600.95	7,600.95	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	532.50	ตร.ม.	33.50	17,838.75	5.00	2,662.50	20,501.25	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	112.77	กก.	24.95	2,813.61	3.30	372.14	3,185.75	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	115.96	กก.	25.56	2,963.94	2.90	336.28	3,300.22	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	79.87	ลบ.ม.	1,757.00	140,331.59	306.00	24,440.22	164,771.81	
9	งานหินผุไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	25.40	ลบ.ม.	250.00	6,350.00	50.00	1,270.00	7,620.00	
10	ป้ายบังคับ บ-1 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
11	ป้ายเตือน ต-75 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
12	หยอดยางมะตอย	179	ม.	5.00	895.00	3.00	537.00	1,432.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				201,682.09		48,571.76	250,253.84	
	FACTOR F 1.3074							327,181.88	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							327,000.00	

(ลงชื่อ)


(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา