

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต.พนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๓.๒๕ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๓.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณราคาเมื่อ 11 ตุลาคม 2565 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	49,141.00	1.3056	64,158.49		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				64,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

สถานที่ก่อสร้าง อบต.พนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ ต.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างหลังคา								
1.1	เหล็กกล่องชุบสังกะสี 3"x3" หนา 2.0 มม.	1	ท่อน	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
1.2	เหล็กกล่องชุบสังกะสี 2"x4" หนา 2.0 มม.	2	ท่อน	830.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
1.3	เหล็กกล่องชุบสังกะสี 1 1/2"x3" หนา 2.0 มม.	9	ท่อน	650.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	
1.4	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีน้ำตาล	40	แผ่น	65.00	2,600.00	20.00	800.00	3,400.00	
1.5	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	11	แผ่น	60.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
1.6	ขอยึดกระเบื้อง 6"	80	อัน	5.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
1.7	แผ่นเหล็กยึดเสา หนา 5 มม.	4	แผ่น	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
1.8	พุกเหล็ก (สตัดโบลท์)	8	ตัว	12.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
1.9	แผ่นกันซึม	2	ม้วน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
1.10	เชิงชายไม้ลำเรือรูป 1" x 8"	10	ม.	100.00	1,000.00	45.00	450.00	1,450.00	
1.11	ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้งโครงหลังคา	17	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	3,400.00	3,400.00	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	9.80	ตร.ม.	200.00	1,960.00	80.00	784.00	2,744.00	
2.2	ผนังทาสีขาววดกั๊ก ขนาด 0.04 # โครงเคร่าเหล็กกล่องชุบสังกะสี 1 1/2"x1 1/2"x2.0 มม.	10.35	ตร.ม.	550.00	5,692.50	120.00	1,242.00	6,934.50	
2.3	ฉาบปูนเรียบ	11.80	ตร.ม.	60.00	708.00	82.00	967.60	1,675.60	
	รวมยอดยกไป				22,766.50		7,643.60	30,410.10	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

สถานที่ก่อสร้าง อบต.พนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ ต.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				22,766.50		7,643.60	30,410.10	
2.4	เอ็นผนัง คสล.	7.10	ม.	60.00	426.00	44.00	312.40	738.40	
3	งานพื้น								
3.1	ปูกระเบื้องเคลือบชนิดหยาบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	13	ตร.ม.	320.00	4,160.00	158.00	2,054.00	6,214.00	
4	งานประตู								
4.1	ป 1 ประตู ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
5	งานสี								
5.1	ทาสีน้ำอะคริลิก	11.80	ตร.ม.	50.00	590.00	30.00	354.00	944.00	
5.2	ทาสีกันสนิม	10	ตร.ม.	50.00	500.00	35.00	350.00	850.00	
6	งานไฟฟ้า								
6.1	หลอด LED 18 วัตต์	1	ชุด	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
6.2	สวิตช์ เปิด - ปิด	1	ชุด	150.00	150.00	120.00	120.00	270.00	
6.3	ปลั๊กไฟชนิดคู่ 10A-250V (2P+E)	2	ชุด	200.00	400.00	150.00	300.00	700.00	
6.4	สาย 2.5 sq.mm. THW	20	ม.	15.00	300.00	7.00	140.00	440.00	
6.5	สาย 1.5 sq.mm. THW	10	ม.	10.00	100.00	5.00	50.00	150.00	
6.6	ท่อ PVC ร้อยสายไฟ	5	ท่อน	45.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	รวมยอดยกไป				35,167.50		12,974.00	48,141.50	

ประมาณราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

สถานที่ก่อสร้าง อบต.พนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.พนม

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธาอาวุโส

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่

ต.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				35,167.50		12,974.00	48,141.50	
6.7	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	10	ม.	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
6.8	อุปกรณ์ข้อต่อร้อยสายไฟ	1	เหมา	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				36,167.50		12,974.00	49,141.50	
	FACTOR F 1.3056							64,159.14	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							64,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส