

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางปะ - บางนิล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล ตำบลพนม อำเภอยะพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๗๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ถมหินผุกรองพื้นถนนปริมาณ ๔๐ ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางกนกรัตน์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปะ - บางนิล หมู่ที่ 12 บ้านบางนิล		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.12 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	30 มีนาคม 2566	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	153,305.00	1.3074	200,430.96		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				200,430.96	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		198,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปะ - บางนิล หมู่ที่ 12 ตำบลบางนิล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปะ - บางนิล หมู่ที่ 12 ตำบลบางนิล

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่

มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	450	ตร.ม.	0.00	0.00	11.24	5,058.00	5,058.00	
2	ถมหินผุรองพื้นถนน	40	ลบ.ม.	250.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	15	ลบ.ม.	560.00	8,400.00	104.00	1,560.00	9,960.00	
4	ไม้แบบ	33.75	ลบ.ฟ.	220.00	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00	
5	ค่าแรงไม้แบบ	22.50	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,127.50	3,127.50	
6	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	300	ตร.ม.	33.00	9,900.00	5.00	1,500.00	11,400.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	66.60	กก.	24.31	1,619.05	3.60	239.76	1,858.81	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	71.36	กก.	26.12	1,863.92	3.10	221.22	2,085.14	
9	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	45	ลบ.ม.	1,757.00	79,065.00	327.00	14,715.00	93,780.00	
10	งานหินคลุกไหลทาง หนา 0.20 ม.	15	ลบ.ม.	467.00	7,005.00	50.00	750.00	7,755.00	
11	หยอดยางมะตอย	107	ม.	5.00	535.00	3.00	321.00	856.00	
12	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				125,812.97		27,492.48	153,305.45	
	FACTOR F 1.3074							200,431.54	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							198,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา