

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้าโกบ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ตร.ม. งานไหล่ทางหินผุ กว้าง ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ยาวทั้ง ๒ ข้างถนนตลอด พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางกนกรัตน์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำโกบ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก
สถานที่ก่อสร้าง	ม.5 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน	งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ	31 มกราคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	367,952.00	1.3074	481,060.44		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
					คิดเป็นเงินเพียง	
				481,000.00		
(ตัวอักษร) (สีแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านบางโก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านบางโก

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ ม.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	1200	ตร.ม.	0.00	0.00	11.44	13,728.00	13,728.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	560.00	22,400.00	99.00	3,960.00	26,360.00	
3	ไม้แบบ	60	ลบ.ฟ.	220.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	90	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	11,970.00	11,970.00	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	800	ตร.ม.	33.50	26,800.00	5.00	4,000.00	30,800.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	177.60	กก.	24.95	4,431.12	3.30	586.08	5,017.20	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	178.40	กก.	25.56	4,559.90	2.90	517.36	5,077.26	
8	งานคอนกรีตหนา 0.15 ม.	120	ลบ.ม.	1,757.00	210,840.00	306.00	36,720.00	247,560.00	
9	งานหินผุไหล่ทาง	40	ลบ.ม.	250.00	10,000.00	50.00	2,000.00	12,000.00	
10	หยอดยางมะตอย	280	ม.	5.00	1,400.00	3.00	840.00	2,240.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				293,631.02		74,321.44	367,952.46	
	FACTOR F 1.3074							481,061.05	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							481,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา