

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปะ – หุ่งถั่ว หมู่ที่ ๘,๙,๑๒ ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๓๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาวทั้ง ๒ ข้างถนนตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๓๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปะ - ห้วยแก้ว หมู่ที่ 8,9,12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ม.8,9,12 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประเภทงาน	งานถนน
ประมาณราคาเมื่อ	27 ตุลาคม 2565 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
๑	งานถนน	1,282,921.00	1.3074	1,677,290.92		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				1,677,290.92	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				1,631,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปะ - พุ่งถั่ว หมู่ที่ 8,9,12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,9,12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปะ - พุ่งถั่ว หมู่ที่ 8,9,12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ ต.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	3920	ตร.ม.	0.00	0.00	11.44	44,844.80	44,844.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	140	ลบ.ม.	560.00	78,400.00	99.00	13,860.00	92,260.00	
3	ไม้แบบ	168	ลบ.ฟ.	220.00	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	252	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	33,516.00	33,516.00	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	2800	ตร.ม.	33.50	93,800.00	5.00	14,000.00	107,800.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้ออ้อย	497.28	กก.	27.12	13,486.23	3.30	1,641.02	15,127.26	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	624.40	กก.	31.26	19,518.74	2.90	1,810.76	21,329.50	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	420	ลบ.ม.	1,757.00	737,940.00	306.00	128,520.00	866,460.00	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	112	ลบ.ม.	467.00	52,304.00	50.00	5,600.00	57,904.00	
10	หยอดยางมะตอย	840	ม.	5.00	4,200.00	3.00	2,520.00	6,720.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				1,036,608.98		246,312.58	1,282,921.56	
	FACTOR F 1.3074							1,677,291.65	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							1,631,000.00	

(ลงชื่อ)


(นายยรรยง จันทมโน)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา