

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ - บางนิล หมู่ที่ ๑๒ บ้านบางนิล ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. ตลอดแนว พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชุตีวรรณ เพชรสุวรรณ	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหญ่ - บางนิล หมู่ที่ 12 ตำบลบางนิล
 สถานที่ก่อสร้าง ม.12 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 30 มีนาคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
	งานถนน	265,529.00	1.3074	347,152.61		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				347,152.61	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				347,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายบรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชุตีวรรณ เพชรสุวรรณ)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ - บางนิล หมู่ที่ 12 บ้านบางนิล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการเลขที่


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหญ่ - บางนิล หมู่ที่ 12 บ้านบางนิล

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน เมื่อวันที่ มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	840	ตร.ม.	0.00	0.00	11.24	9,441.60	9,441.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	28	ลบ.ม.	560.00	15,680.00	104.00	2,912.00	18,592.00	
3	ไม้แบบ	42	ลบ.ฟ.	220.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	63	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,757.00	8,757.00	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	560	ตร.ม.	33.00	18,480.00	5.00	2,800.00	21,280.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	124.32	กก.	24.31	3,022.22	3.60	447.55	3,469.77	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	124.88	กก.	26.12	3,261.87	3.10	387.13	3,648.99	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	84	ลบ.ม.	1,757.00	147,588.00	327.00	27,468.00	175,056.00	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	28	ลบ.ม.	467.00	13,076.00	50.00	1,400.00	14,476.00	
10	หยอดยางมะตอย	196	ม.	5.00	980.00	3.00	588.00	1,568.00	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				211,328.08		54,201.28	265,529.36	
	FACTOR F 1.3074							347,153.09	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							347,000.00	

(ลงชื่อ)


(นายยรรยง จันทมโน)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา