

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทาบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลพนม เทศบาลตำบลพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทาบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลพนม เทศบาลตำบลพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม / องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,967,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,800,977.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 สมจิตต์ หนูชู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ขนิษฐา อินทร์จันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

7.3 ยรรยง จันทมโน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

สมจิตต์ หนูชู

26 กันยายน 2565 10:47:27



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

อพพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทาบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลพนม เทศบาลตำบล

ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย X	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1	1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION)	ตร.ม.	6,600.000	11.44	75,504.00	1.3607	15.56	102,738.29
	1.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2.1	1.2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (พื้นผิ)	ลบ.ม.	550.000	237.46	130,603.00	1.3607	323.11	177,711.50
	1.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	1.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	220.000	744.06	163,693.20	1.3607	1,012.44	222,737.33
3.2	1.4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) (พื้นผิ)	ลบ.ม.	220.000	237.46	52,241.20	1.3607	323.11	71,084.60
	1.5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	1.5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	38.000	1,019.03	38,723.14	1.3607	1,386.59	52,690.57
4.2	1.5.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	10.000	2,662.07	26,620.70	1.3607	3,622.27	36,222.78
4.3	1.5.3	ดินลูกรังถมหลังท่อ	ลบ.ม.	80.000	200.45	16,036.00	1.3607	272.75	21,820.18
	1.6	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.6.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	1.6.1.1	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.000	160.36	13,470.24	1.3607	218.20	18,328.95
6.2	1.6.1.2	รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	348.000	107.98	37,577.04	1.3607	146.92	51,131.07
6.3	1.6.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,100.000	56.97	62,667.00	1.3607	77.51	85,270.98
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
8.1	2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	4,400.000	325.57	1,432,508.00	1.3607	443.00	1,949,213.63
8.2	3	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	97.000	33.27	3,227.19	1.3607	45.27	4,391.23
8.3	4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.260	1,721.46	5,611.95	1.3607	2,342.39	7,636.18
TOTAL									2,800,977.29

