

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน สายห้วยหีบ หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านบางโก ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตร.ม. งานปูนาคอนกรีตหินใหญ่ ข้างละ ๒ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ซ่อมแซมถนน สายห้วยหีบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก
 สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.พนม อ.พนม จ. สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 20 มกราคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	44,777.00	1.3074	58,541.45		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				58,541.45	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
				58,000.00		
(ตัวอักษร) (เงิน ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณการซ่อมแซมถนนสายห้วยหีบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยหีบ หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางโก ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ ม.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร พร้อมเรียงหินใหญ่	4	ชม.	0.00	0.00	1,700.00	6,800.00	6,800.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.60	ลบ.ม.	841.00	2,186.60	99.00	257.40	2,444.00	
3	ไม้แบบ	3.90	ลบ.ฟ.	220.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	3.90	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	518.70	518.70	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	52	ตร.ม.	33.50	1,742.00	5.00	260.00	2,002.00	
6	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.	7.80	ลบ.ม.	2,289.00	17,854.20	436.00	3,400.80	21,255.00	
7	ปูนดาตคอนกรีต	4	ลบ.ม.	2,289.00	9,156.00	436.00	1,744.00	10,900.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				31,796.80		12,980.90	44,777.70	
	F 1.3074							58,542.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							58,000.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา