

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขียวหมอน - รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ บ้านเขียวหมอน ตำบลพนม อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๗๕ ม. จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๙.๐๐ ม. พร้อมไหล่ทางหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. ตลอดแนว ติดตั้งป้ายเตือน ต-๗๕ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งป้ายบังคับ บ-๑ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขียวหมอน - รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 บ้านเขียวหมอน
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
 ประเภทงาน งานถนน
 ประมาณราคาเมื่อ 23 มกราคม 2566 แบบเลขที่

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	382,397.00	1.3074	499,945.84		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					เงินประกันผลงานหัก	0%
คิดเป็นเงินเพียง				499,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

()
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขียวหมอน - รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 บ้านเขียวหมอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขียวหมอน - รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 บ้านเขียวหมอน

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่ ม.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	1224	ตร.ม.	0.00	0.00	11.44	14,002.56	14,002.56	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	40.80	ลบ.ม.	560.00	22,848.00	99.00	4,039.20	26,887.20	
3	ไม้แบบ	61.20	ลบ.ฟ.	220.00	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00	
4	ค่าแรงไม้แบบ	91.80	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	12,209.40	12,209.40	
5	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	816	ตร.ม.	33.50	27,336.00	5.00	4,080.00	31,416.00	
6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อขัดย	181.15	กก.	24.95	4,519.69	3.30	597.80	5,117.49	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	178.40	กก.	25.56	4,559.90	2.90	517.36	5,077.26	
8	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	122.40	ลบ.ม.	1,757.00	215,056.80	306.00	37,454.40	252,511.20	
9	งานหินปูไหล่ทาง หนา 0.20 ม.	40.80	ลบ.ม.	250.00	10,200.00	50.00	2,040.00	12,240.00	
10	ป้ายบังคับ บ-1 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
11	ป้ายเตือน ต-75 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
12	หยอดยางมะตอย	284	ม.	5.00	1,420.00	3.00	852.00	2,272.00	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				306,604.40		75,792.72	382,397.11	
	FACTOR F 1.3074							499,945.98	
	ดังนั้น ปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							499,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายยรรยง จันทมโน)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา