

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสนสุขประชารักษ์ จากถนน ๔๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านแสนสุขฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลูเถื่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๕ ตารางเมตร เทศคอนกรีตเสริมเหล็กกันตก พื้นที่ ๒๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ จำนวน ๑๐ ท่อน ๑ จุด ฝังท่อคสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ปากลิ้นรางขึ้น ๓ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด พร้อมหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวตลอดสายทั้งสองข้าง ติดตั้งป้ายเตือน ต-๗๕ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งป้ายบังคับ บ-๑ ขนาดป้ายจราจร ๒ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พนม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมจิตต์ หนูชู	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายยรรยง จันทมโน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางชนิษฐา อินทร์จันทร์	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนสนสุขประชารักษ์ จากถนน 401 หมู่ที่ 7 บ้านสนสนสุขฯเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพุดเดือน		
สถานที่ก่อสร้าง	ม.7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพนม		
ประเภทงาน	งานถนน		
ประมาณราคาเมื่อ	19 ตุลาคม 2565	แบบเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	งานถนน	909,316.00	1.3074	1,188,839.74		
					เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
				1,188,839.74	เงินประกันผลงานหัก	0%
		คิดเป็นเงินเพียง		1,155,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(เงิน หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมจิตต์ หนูชู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิษฐา อินทร์จันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงสุขประชาภิรค์ จากถนน 401 หมู่ที่ 7 บ้านแสงสุขฯเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพลูเถื่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงสุขประชาภิรค์ จากถนน 401 หมู่ที่ 7 บ้านแสงสุขฯเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลพลูเถื่อน

ประมาณการโดย นายยรรยง จันทมโน

เมื่อวันที่

ต.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิมพร้อมบดอัด	2611	ตร.ม.	0.00	0.00	11.44	29,869.84	29,869.84	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	94.65	ลบ.ม.	560.00	53,004.00	99.00	9,370.35	62,374.35	
3	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,500.00	4,200.00	306.00	856.80	5,056.80	
4	ฝังท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ปากลิ้นรางชั้น 3	18	ท่อน	1,308.00	23,544.00	421.00	7,578.00	31,122.00	
5	ไม้แบบ	111.90	ลบ.ฟ.	220.00	24,618.00	0.00	0.00	24,618.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	167.85	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	22,324.05	22,324.05	
7	WIRE MESH Ø 4 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.	1893	ตร.ม.	33.50	63,415.50	5.00	9,465.00	72,880.50	
8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม. ผิวข้อ้อย	331.22	กก.	27.12	8,982.79	3.30	1,093.04	10,075.83	
9	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 19 มม. ผิวเรียบ	423.70	กก.	31.26	13,244.86	2.90	1,228.73	14,473.59	
10	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม.	283.95	ลบ.ม.	1,757.00	498,900.15	306.00	86,888.70	585,788.85	
11	งานหินคลุกไหล่ทาง	74.60	ลบ.ม.	467.00	34,838.20	50.00	3,730.00	38,568.20	
12	ป้ายบังคับ บ-1 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
13	ป้ายเตือน ต-75 ขนาดป้ายจราจร 2	1	ป้าย	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00	
14	หยอดยางมะตอย	563	ม.	5.00	2,815.00	3.00	1,689.00	4,504.00	
15	ป้ายประชาสัมพันธุ์	1	ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมยอดยกไป				735,222.51		174,093.51	909,316.02	

